

Ostróda 27.03.2024r.

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania do zadania pod nazwą „BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WYSOKOTEMPERATUROWEJ O MOCY 9,9 MW”:

1. Prosimy o potwierdzenie, określona w odpowiedziach sprawność minimalna kotła 89 % dotyczy samego kotła bez ekonomizera.

Potwierdzam.

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby sprawność zespołu kotła z ekonomizerem wynosiła co najmniej 94,5 %.

Potwierdzam.

3. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza integrację (po stronie spalinowej) kotła z ekonomizerem.

Dopuszczam integrację (po stronie spalinowej) kotła z ekonomizerem.

4. Prosimy o potwierdzenie, że mimo zastosowania układu ochrony przez zbyt niską temperaturą powrotu do ekonomizera Zamawiający wymaga, aby ekonomizer został wyposażony w wymiennik kondensacyjny spaliny/woda ze stali kwasoodpornej.

Nie zastosowano układu ochrony przez zbyt niską temperaturą powrotu do ekonomizera.

Wymagam, aby ekonomizer został wyposażony w wymiennik kondensacyjny spaliny/woda ze stali kwasoodpornej.